



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1

Hakediş No :02

METRAJ İCMALİ
(Yeşil Defter)

İşin Adı : BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	Toplam Miktarı	Önceki Hakediş Miktarı	Bu Hakediş Miktarı
1	18.140/D1	12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı sist. asma tavan yapılması	M2	19,24	15,12	4,12
2	23.243/1	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	M2	22,52	10,32	12,20
3	23.243/10	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	M2	147,59	122,36	25,23
4	23.243/13A	30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	M2	51,00	25,64	25,36
5	23.243/23	30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	M2	20,53	15,21	5,32
6	27.525/1A	Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması	M2	35,34	25,12	10,22
7	27.528/3	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	M2	28,31	15,21	13,10
8	27.530/1	Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık)	M2	131,40	31,10	100,30
9	SNBF.16/A	Gazbeton Nakli	M3	62,397	56,197	6,200
10	SNBF.20/A	Nervürlü Çelik Nakli	TON	3,921	3,921	
11	SNBF.27	Kazı ve Moloz Nakli	ADAM/AY	2.496,716	2.496,716	
12	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	25,120	25,120	
13	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	100,630	100,630	
14	Y.15.006/1A	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	150,320	150,320	
15	Y.15.006/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	125,360	125,360	
16	Y.15.008/1A	Makine ile bataklık ve balçık kazılması (serbest kazı)	M3	153,360	153,360	
17	Y.15.008/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte bataklık ve balçık kazılması (derin kazı)	M3	158,420	158,420	
18	Y.15.010/1A	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	250,360	250,360	
19	Y.15.010/2A	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	136,400	136,400	
20	Y.15.010/3B	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	158,100	158,100	

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTİYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi



METRAJ İCMALİ

(Yeşil Defter)

İşin Adı : BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	Toplam Miktarı	Önceki Hakediş Miktarı	Bu Hakediş Miktarı
21	Y.16.050/11	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	16,320	16,320	
22	Y.16.050/13	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	15,365	15,365	
23	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	25.032,741	32,621	25.000,120
24	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	35.378,318	378,198	35.000,120
25	Y.18.110/01 D10	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm ² ve 500 kg/m ³)	M2	250,12	250,12	
26	Y.18.110/01 D13	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm ² ve 500 kg/m ³)	M2	15,12	15,12	
27	Y.18.350/002	Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50mm gen. dilatasyonlar için)	MT	18,15	18,15	
28	Y.18.460/23	Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	MT	13,31	13,31	
29	Y.18.461/009	3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	M2	15,12	15,12	
30	Y.18.462/021	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150 basınç dayanımı<200 KN/m2)	M2	12,21	12,21	
31	Y.19.056/003	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	M2	12,10	12,10	
32	Y.19.085/021	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	25,10	25,10	
33	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	21,21	21,21	
34	Y.22.001/01	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	15,32	15,32	
35	Y.22.009/03	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	15,36	15,36	
36	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,292	0,292	

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTİYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi



METRAJ İCMALİ

(Yeşil Defter)

İşin Adı : BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	Toplam Miktarı	Önceki Hakediş Miktarı	Bu Hakediş Miktarı
37	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,799	0,799	
38	Y.23.016	Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2,445	2,445	
39	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	130,321	130,321	
40	Y.23.244/F	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	2.924,839	2.924,839	
41	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	20,10	20,10	
42	Y.25.003/15	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	10,21	10,21	
43	Y.25.003/19	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	M2	25,10	25,10	

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL AMİRİ
Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi

ŞANTİYE ŞEFİ
Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi